

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор, МУП "Троицкая электросеть"

А.П. Воробьева

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. ТП-513 - Замена Трансформаторов

(локальный сметный расчет)

ТП-513 - Замена Трансформаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	726,87	1 088,89	тыс.руб
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб
Монтажные работы	6,38	100,27	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы	720,50	807,15	тыс.руб
Средства на оплату труда	3,39	84,12	тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Кэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Кэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Замена силовых трансформаторов

1	4.8-42-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т	шт.	2	348,31)*1,15	1,047	838,77	24,82	20 818,27
		ЗП			450,39)*1,15	1,047	1 084,58	8,93	9 685,30
		ЭМ			104,59)*1,15	1,047	251,86	24,82	6 251,17
		в т.ч. ЗПМ			277,90		1	555,80	5,29	2 940,18
		НР от ЗП	%	114				956,20	77	16 030,07
		СП от ЗП	%	67				561,98	41	8 535,49
		НР и СП от ЗПМ	%	175				440,76	157	9 814,34
		ЗТР	чел-ч	27,6)*1,15	1,047	66,46		
								4 438,09		67 823,65
2	4.8-42-2	ДЕМОНТАЖ - ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА: ДО 3 Т	шт.	2	348,31)*0,5)*1,15	1,047	419,38	24,82	10 409,01
		ЗП			450,39)*0,5)*1,15	1,047	542,29	8,93	4 842,65
		ЭМ			104,59)*0,5)*1,15	1,047	125,93	24,82	3 125,58
		в т.ч. ЗПМ						478,09	77	8 014,94
		НР от ЗП	%	114				280,98	41	4 267,69
		СП от ЗП	%	67				220,38	157	4 907,16
		НР и СП от ЗПМ	%	175				33,23		
		ЗТР	чел-ч	27,6)*0,5)*1,15	1,047			
								1 941,12		32 441,45
3	5.1-11-2	ТРАНСФОРМАТОР ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬЮ МВА ДО 1,6	шт.	2	175,11)*1,3	1	455,29	24,82	11 300,30
		ЗП						341,47	68	7 684,20
		НР от ЗП	%	75				318,70	41	4 633,12
		СП от ЗП	%	70				28,60		
		ЗТР	чел-ч	11)*1,3	1			
								1 115,46		23 617,62
4	5.1-158-1	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	фазировка	2	14,24)*1,3	1	37,02	24,82	918,84
		ЗП						27,77	68	624,81
		НР от ЗП	%	75				25,91	41	376,72
		СП от ЗП	%	70				2,34		
		ЗТР	чел-ч	0,9)*1,3	1			
								90,70		1 920,37
5	5.1-158-2	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ	фазировка	2	28,49)*1,3	1	74,07	24,82	1 838,42
		ЗП						55,55	68	1 250,13
		НР от ЗП	%	75				51,85	41	753,75
		СП от ЗП	%	70				4,68		
		ЗТР	чел-ч	1,8)*1,3	1			
								181,47		3 842,30
6	5.1-167-1	ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА СИЛОВОГО	испытание	4						

