

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП "Троицкая электросеть"
 А.П. Воробьева



План капитального ремонта МУП "Троицкая электросеть" на 2022 год.

№№ п/п		К-во камер КСО, ячеек ЩО, иное оборудов.	Длина трассы КЛ, км	Марка кабеля	кол-во опор	Срок исполнения		Стоимость (без НДС), тыс.руб.	Способ выполнения работ	№ сметы	Примечание
						покупка материалов	монтаж				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022г.:											
1	Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул. Богородская, 1-й Богородский переулок, 2-й Богородский переулок, 3-й Богородский переулок, 4-й Богородский переулок.				57	2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		подрядный		56 опор - замена; 20 щитов учета перевес; 10 опор - демонтаж; 1 опора - дополнительная установка
2	Замена провода АС на СИП 2А мкрн «К» 1 очередь строительства (от ТП536 : ул. Софийская оп.15-25, 350 м.)	350 м		СИП 4 3x70+54+2x16		2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		подрядный		
3	Общие строительные работы по ремонту отмосток и восстановлению стяжки полов в ТП и РП					2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		подрядный		ТП-565, РП-41, ТП-511, монтаж фальшпола в РУ-6 кВ ТП-533 Объем работ уточнить по месту
4	Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-518-ж/д Сиреневый б-р 10	20м		АВБбШв - 4x120		2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		хозспособ		
5	Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-532-ж/д Парковый пер. д.3	30м		АВБбШв - 4x120		2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		хозспособ		
	Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-516-ж/д Школьная 6	30м		АВБбШв - 4x150		2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		хозспособ		
6	Реконструкция РУ-0,4 кВ РЩ по ул. 4-й Богородский переулок	1 шт				3 квартал 2022 г.	3-4 квартал 2022 г.		хозспособ		Установка силового щита 0,4 кВ, демонтаж ТП-537 6 кВ.
7	Покраска фасада трансформаторной подстанции	20 ТП				2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		хозспособ		
8	Покраска дверей трансформаторной подстанции	20 ТП				2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		хозспособ		
9	Ремонт кровли в РП-41	100 м				2 квартал 2022 г.	2-3 квартал 2022 г.		хозспособ		Перекрытие кровли профнастилом
10	Замена узлов учета электроэнергии в связи с истекшим сроком поверки	27 шт.				1-2 квартал 2022 г.	2-4 квартал 2022 г.		хозспособ		Счетчик однофазный - 3 шт. Счетчик трехфазный прямого включения - 8 шт. Счетчик трехфазный трансформаторного включения - 16 шт. Трансформатор тока 100/5 - 12 шт. Трансформатор тока 150/5 - 12 шт. Трансформатор тока 200/5 - 12 шт. Трансформатор тока 400/5 - 12 шт.
11	Выполнение мероприятий, связанных с оптимизацией защит вводных ячеек РП-34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, в связи с переводом РП-38 с 6 на 10 кВ, для организации возможности взаимного резервирования вышеперечисленных РП по сети 10 кВ. Замена ТТ, монтаж и наладка оборудования РЗ и А согласно проекту.	28 ТТ 14 ячеек				2 квартал 2022 г.	3-4 квартал 2022 г.		подрядный		Работы будут выполняться после выделения 3 ячеек ПАО "Россети Московский регион" на ПС-377 для перевода сетей с 6 на 10 кВ.
	ИТОГО 2022 год Подряд										
	ИТОГО 2022 год Хозспособ										
ИТОГО 2022 год											

Главный инженер

Е.В. Алексеев